



ALMENNT

Sjá almennar skýringar á teikningu L1
Málsetning er frá útrúni frauðplastkubba.
Sjá einnig mál á byggingarnefndarteikningum.

FRÁRENNSLI:

Öll rör í jörðu eru 110 PVC ef annað er ekki nefnt.
Kótar eru miðaðir við kóta gólfplötu (-x.xx).
Allar skolplagnir skulu leggjast með lágmarkshalla sem er 20 ø/øø (mm/m).
Allar regnvatnslagnir skulu leggjast með lágmarkshalla sem er 10 ø/øø (mm/m).
Allar lagnir að HL og SV eru 40PP í steypu.
Bakniðurföll eru 70mm PP-sil og skulu þau einangruð með 15mm Armaflex.
Göfniðurföll skulu vera með loftlás eða vatnslás með litlu yfirborði og miklu rúmmáli (td. frá Dalmer).

--- Táknar götuð PVC-lögn m/perlu og jarðdák
—— Táknar heil PVC-lögn.

NR.	DAGS	BREYTING	TEIKNAD

Opus
teikni- & verkfræðistofa

Strandgata 13, 600 Akureyri
Sími 461 40 14 Telefax 461 40 15
opus@opus ehf.is

Tryggvi Tryggvason KT: 090963-3689
Próstur Sigurðsson KT: 160563-4439

Skógarhólar 17
Dalvík
Frárennslislagnir

Verk nr.: 060802
Kvarði: 1:50
Dags: 24/10 2006

Teikn. nr.: **F1**
Yfirfarið: ÞS

Teiknað: TT/gó þróður SZE