


FRÁVEITULAGNIR

Skýringar fyrir frárennslislagnir.
Lagnir í húsgrunn eru 110mm víðar PVC plastpípur lagðar með mín 20 o/oo halla (nema annað sé tekið fram). Botn á rörum við tengisstaði er 30sm undir gólfplötu. Tenging frá hreinlætistækjum er tengjast gólfniðurföllum með gegnumstreymi er gerð með 50mm víðum PP plastpípum (staðsettar í gólfrauf eða ísteyptar). Frágangur umhverfis plaströr - sjá skýringarblað og RB. blöð um frárennslislagnir. Ganga skal vandlega frá stútum sem ganga í gegnum plötu. Reiknað er með að vatnssalerni sé vegghengd.

Tenging við holræsakerfi aðalbyggingar

Skýringar

Húsið er upprunalega byggt 1914 úr steinsteypu og timbri. Í dag hefur húsið verið endurbyggt í sem næst upprunalegri mynd. Þessar teikningar ásamt skráningartöflu byggjast á uppmælingu eftir undirritaðann.



Þorunnarstræti 115
600 Akureyri
Sími: 4612106
Email: ottosson@internet.is

Börkur Þór
0777-422

Vegamót
Dalvík
Landnr. 151829
MHL 02

Rauntelningar / Lagnir

Börkur Þór	
09.02.2009	
1:100	