



SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM². KLÖPP EÐA MÓHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÚLUÐVERMÁL, LÁGMARKSHÆÐ Á SÚLUM 100 CM FYLLA SKAL AÐ SÚLUM UPP AÐ EFRI BRÚN MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLÐARLAUSRI MÖL, STEYPA Í SÚLUM SÉ S-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU. NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULSÚLUR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL ENDURSKOÐA JÁRNBENDINGU.

54,1 m² Sumarhús V.M.A.
(Byggt til flutnings) svæði 3

GRUNNMYND UNDIRSTÖÐUR
DREGARAR OG GÓLFBITAR

ABS
-teiknistofa-

Jóhannes Pétursson
Byggingateknifráeðingur
Kl. 010448-3959
S: 567-5107

Hannað:	J.P.	Dagsetning:	30.08.09
Teiknað:	J.P.	MKV:	1 : 50
Samþykkt:		Nr. teikningar:	U-02